

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Regione del Veneto - Provincia di Padova

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

Computo metrico estimativo

RIASFALTATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI



Elaborato:

A.02.02

Località:


Galliera Veneta

Progettista:

U.T.C. geom. Walter D'Emilio

Collaboratori:

Timbro e firma:



18/12/2018

RE00

prima emissione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.		30,00	720,00
	A.01.02.a		h24,00		
2	A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.		28,00	672,00
	A.01.03.a		h24,00		
3	D.01.01	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore		45,00	1.080,00
	D.01.01.a		h24,00		
4	D.01.06	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore		36,00	864,00
	D.01.06.00		h24,00		
5	D.06.17.00	NOLO DI DEMOLITORE		10,00	240,00
			h24,00		
6	F.02.09	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per i primi 3 cm		3,25	40.950,00
	F.02.09.a		m²12.600,00		
7	F.02.09.b	per ogni cm successivo		0,35	13.825,00
			mq/cm39.500,00		
8	F.02.17	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI O DI PAVIMENTAZIONE DI QUALSIASI GENERE		75,00	7.087,50
			m³94,50		
9	F.03.02.00	SCAVO PER PULIZIA E SCARIFICA MASSICCIATE ORDINARIE		20,00	800,00
			m³40,00		
10	F.04.29	FONDAZIONE MASSICCIA STRADALE CON STABILIZZATO CEMENTATO MISCELATO IN RAGIONE DI 100 KG/MC DI INERTE spessore cm 5/20		35,00	8.662,50
	F.04.29.a		m³247,50		
11	F.04.31	REALIZZAZIONE DI STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BASE E PER BINDER base in conglom. bituminoso 0/35		1,25	24.950,00
	F.04.31.a		mq/cm19.960,00		
12	F.04.31.c	bynder in conglomerato bituminoso 0/20		1,30	1.365,00
			mq/cm1.050,00		
13	F.08.03	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE		3,50	3.500,00
			kg1.000,00		
14	F.13.12	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE con inerte 0/15-0/20-0/25-0/30		8,00	4.000,00
	F.13.12.b		q.le500,000		
15	F.13.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETTO DI USURA TIPO "SPLITTMASIXASPHALT" e "ANTISKID" spessore compresso minimo di mm 36		7,00	93.660,00
	F.13.14.a		m²13.380,00		
16	F.13.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETTO DI USURA TIPO "SPLITTMASIXASPHALT" e "ANTISKID" spessore compresso minimo di mm 36 - con inerte porfidico 100% e aggiunta di pigmento marrone (c.a. 1,5% del peso del conglomerato)		10,00	37.500,00
	F.13.15.b		m²3.750,00		
		A RIPORTARE			239.876,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
17	F.13.16.d	STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI ED INTERVENTI MINIMALI - spessore mm 30			239.876,00
			m ²	8,50	6.290,00
18	F.13.17 F.13.17.02	FORMAZIONE DI MASSETTO IN C.A. PER MARCIAPIEDI spess. mm 120 con rete metallica spess. mm 6 maglia mm 200x200		12,50	250,00
			m ²		
19	F.13.19 F.13.19.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PORFIDO ESEGUITO IN CUBETTI CON FACCIA VISTA pezzatura di cm 6-8		80,00	3.200,00
			m ²		
20	F.13.23 F.13.23.c	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE testa taglio di sega		75,00	3.750,00
			m		
21	F.13.29 F.13.29.b	TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO CON METODO STREET PRINT stampa, resinatura e segnaletica termoplastica		30,00	900,00
			m ²		
22	F.15.18	DISERBO MASSICCIATA STRADALE		0,40	460,00
			m ²		
23	S.01	Oneri speciali ONERI PER LA SICUREZZA			
			a corpo	2.774,00	2.774,00
		Totale Oneri speciali Euro	1		2.774,00
		Importo Lavori Euro			257.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro	2.774,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	254.726,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI Euro		257.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/16 - 5% Euro	12.875,00	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 Euro	5.150,00	
IVA 22% sui lavori Euro	56.650,00	
Segnaletica, imprevisti ed arrotondamenti Euro	10.212,20	
Supporto tecnico al RUP Euro	7.612,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		92.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		350.000,00