

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Regione del Veneto - Provincia di Padova

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

Lista delle categorie e lavorazioni previste
per la realizzazione dell'opera

RIASFALTATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI



Elaborato:

A.02.04

Località:


Galliera Veneta

Progettista:

U.T.C. geom. Walter D'Emilio

Collaboratori:

Timbro e firma:



18/12/2018

RE00

prima emissione

LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
A.01.02 A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	24,00			
A.01.03 A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	24,00			
D.01.01 D.01.01.a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore	h	24,00			
D.01.06 D.01.06.00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore	h	24,00			
D.06.17.00	NOLO DI DEMOLITORE	h	24,00			
F.02.09 F.02.09.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per i primi 3 cm	m ²	12.600,00			
F.02.09.b	per ogni cm successivo	mq/cm	39.500,00			
F.02.17	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI O DI PAVIMENTAZIONE DI QUALSIASI GENERE	m ³	94,50			
F.03.02.00	SCAVO PER PULIZIA E SCARIFICA MASSICCIAE ORDINARIE	m ³	40,00			
F.04.29 F.04.29.a	FONDAZIONE MASSICCIA STRADALE CON STABILIZZATO CEMENTATO MISCELATO IN RAGIONE DI 100 KG/MC DI INERTE spessore cm 5/20	m ³	247,50			
	A RIPORTARE					

L'Appaltatore

Il Responsabile del Procedimento

LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
F.04.31 F.04.31.a	REALIZZAZIONE DI STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BASE E PER BINDER base in conglom. bituminoso 0/35	mq/cm	19.960,00			
F.04.31.c	bynder in conglomerato bituminoso 0/20	mq/cm	1.050,00			
F.08.03	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	kg	1.000,00			
F.13.12 F.13.12.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE con inerte 0/15-0/20-0/25-0/30	q.le	500,000			
F.13.14 F.13.14.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETTO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIXASPHALT" e "ANTISKID" spessore compreso minimo di mm 36	m ²	13.380,00			
F.13.15 F.13.15.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETTO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIXASPHALT" e "ANTISKID" spessore compreso minimo di mm 36 - con inerte porfidico 100% e aggiunta di pigmento marrone (c.a. 1,5% del peso del conglomerato)	m ²	3.750,00			
F.13.16.d	STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI ED INTERVENTI MINIMALI - spessore mm 30	m ²	740,00			
F.13.17 F.13.17.02	FORMAZIONE DI MASSETTO IN C.A. PER MARCIAPIEDI spess. mm 120 con rete metallica spess. mm 6 maglia mm 200x200	m ²	20,00			
F.13.19 F.13.19.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PORFIDO ESEGUITO IN CUBETTI CON FACCIA VISTA pezzatura di cm 6-8	m ²	40,00			
F.13.23 F.13.23.c	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE testa taglio di sega					
	A RIPORTARE					

L'Appaltatore

Il Responsabile del Procedimento

LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
F.13.29	TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO CON METODO STREET PRINT	m	50,00			
F.13.29.b	stampa, resinatura e segnaletica termoplastica					
F.15.18	DISERBO MASSICCIA TA STRADALE	m ²	30,00			
S.01	ONERI PER LA SICUREZZA	m ²	1.150,00			
		a corpo	1			

L'Appaltatore

Il Responsabile del Procedimento

Riepilogo finale

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addì ,In	% Rib/Aum in Cifre
	% Rib/Aum in Lettere
	su	€ 254.726,00
	Totale al Netto di Ribasso
	in cifre
	in lettere

L'Appaltatore

Il Responsabile del Procedimento
