

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.U.A. VIA ROSMINI

COMMITTENTI: TESSAROLO STEFANO – POZZA DARIO

PROGETTISTA: Architetto Cristina Daminato

IMPRESA: _____

001

BINDER – CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder), confezionato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione del 5% di bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischetti, graniglie e additivi con granulometria assortita 0-20, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rullo statico da 5-8 tonn. od equivalenti rulli vibranti, appena steso, fino ad ottenere un volume dei vuoti residuo non superiore all'8% su carote prelevate in opera, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali e raccordi alla viabilità esistente. Spessore finito reso di cm 7.

MQ. 350,00 per euro 7,80 sommano € 2730,00

002

MANTO D'USURA

Manto d'usura della pavimentazione stradale (tappeto) formato con conglomerato bituminoso costituito da pietrischetto con bitume puro semisolido in ragione del 5,5% riferito al peso totale degli aggregati costituiti da graniglie, sabbie e additivi con granulometria assortita 0-12, per uno spessore minimo di cm 3 a costipamento ultimato, compreso: l'accurata pulizia del fondo stradale, lo spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio al 55% nel quantitativo di Kg. 1 per mq, la stesa con macchina vibrofinitrice, la cilindatura, appena steso, fino ad ottenere un volume dei vuoti residuo non superiore al 6% su carote prelevate in opera, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore finito reso di cm 3.

MQ. 350,00 per euro 7,80 sommano € 2730,00

003

REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA NERA IN TUBAZIONI PVC SERIE 313 DN 200 PN 16

Realizzazione rete di fognatura nera in tubazioni PVC serie 313 DN 200 PN 16 secondo normativa UNI 7611 completo di giunto "GIELLE" rinforzato ed anello di tenuta in materiale elastomerico, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti. Il prezzo comprende e compensa lo scavo a sezione obbligata per qualsiasi profondità a mano o con mezzi meccanici, il letto di posa in cls (dosato a q.li 3,00 di cemento per ogni mc. di impasto), la posa, la calettatura per minimo 10 cm. da tutte le generatrice esterne della tubazione, il reinterro con materiale idoneo. Sono compresi la fornitura e posa dei pozzetti Komplet per la linea principale e Giro per gli allacci, secondo le indicazioni della società Etra, ente gestore del servizio. Il materiale di risulta sarà caricato e scaricato alle pubbliche discariche. Le condotte dovranno essere marchiate e, a richiesta, l'impresa dovrà rilasciare certificazione della casa costruttrice e regolare collaudo.

ML. 80,00 per euro 150,00 sommano € 12000,00

004

**REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO IN TUBAZIONI PVC SERIE 313
DN 100 PN 16**

Realizzazione rete di acquedotto in tubazioni PVC serie 313 DN 100 PN 16 secondo normativa UNI 7611 completo di giunto "GIELLE" rinforzato ed anello di tenuta in materiale elastomerico, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti. Il prezzo comprende e compensa lo scavo a sezione obbligata per qualsiasi profondità a mano o con mezzi meccanici, il letto di posa in cls (dosato a q.li 3,00 di cemento per ogni mc. di impasto), la posa, la calettatura per minimo 10 cm. da tutte le generatrice esterne della tubazione, il rinterro con materiale idoneo. Sono compresi la fornitura e posa dei pozzetti per gli allacci, secondo le indicazioni della società Etra, ente gestore del servizio. Il materiale di risulta sarà caricato e scaricato alle pubbliche discariche. Le condotte dovranno essere marchiate e, a richiesta, l'impresa dovrà rilasciare certificazione della casa costruttrice e regolare collaudo.

ML. 86,00 per euro 150,00 sommano € 12900,00

005

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE GAS METANO

Contributo per realizzazione rete gas metano a cura dell'ente gestore del servizio secondo le caratteristiche del gestore stesso.

ML. 45,00 per euro 130,00 sommano € 5850,00

006

**REALIZZAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON
CAVIDOTTO IN PVC**

Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC corrugato per la linea di illuminazione pubblica con diametro interno vario. La giunzione tra gli elementi costituenti il cavidotto dovrà avvenire o mediante manicotto o a saldatura testa a testa. Compresi nel prezzo lo scavo con mezzi meccanici e non, la fornitura e stesa di sabbia per la formazione del piano di posa di almeno 10 cm e per il rinalzo e ricoprimento per almeno 10 cm della tubazione a mano con idoneo costipamento, la fornitura e posa del filo pilota in ferro zincato o cordino di nylon, di nastro segnalatore ed ogni altro onere e magistero accessorio. Compreso fornitura e posa di plinti, pozzetti di derivazione, puntazze, pali rastremati h=8,00 ml., lunoide tipo AEC Led in, cavi elettrici e collegamento alla rete esistente. Misurazione a metro lineare di cavidotto, al netto della luce dei pozzetti d'ispezione e/o raccordo.

Pali illuminazione completi dati in opera funzionanti

N° 3 per euro 1600,00 sommano € 4800,00

007

REALIZZAZIONE RETE ENEL CON CAVIDOTTO IN PVC

Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC corrugato per la linea ENEL con diametro interno vario. La giunzione tra gli elementi costituenti il cavidotto

dovrà avvenire o mediante manicotto o a saldatura testa a testa. Compresi nel prezzo lo scavo con mezzi meccanici e non, la fornitura e stesa di sabbia per la formazione del piano di posa di almeno 10 cm e per il rinalzo e ricoprimento per almeno 10 cm della tubazione a mano con idoneo costipamento, la fornitura e posa del filo pilota in ferro zincato o cordino di nylon, di nastro segnalatore ed ogni altro onere e magistero accessorio. Compreso fornitura e posa di pozzetti di derivazione e collegamento alla rete esistente, secondo le indicazioni dell' ente gestore. Misurazione a metro lineare di cavidotto, al netto della luce dei pozzetti d'ispezione e/o raccordo.

Diametro mm 125

ML. 100,00

per euro 50,00

sommano € 5000,00

008

REALIZZAZIONE RETE TELECOM CON CAVIDOTTO IN PVC

Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC corrugato per la linea TELECOM con diametro interno vario. La giunzione tra gli elementi costituenti il cavidotto dovrà avvenire o mediante manicotto o a saldatura testa a testa. Compresi nel prezzo lo scavo con mezzi meccanici e non, la fornitura e stesa di sabbia per la formazione del piano di posa di almeno 10 cm e per il rinalzo e ricoprimento per almeno 10 cm della tubazione a mano con idoneo costipamento, la fornitura e posa del filo pilota in ferro zincato o cordino di nylon, di nastro segnalatore ed ogni altro onere e magistero accessorio. Compreso fornitura e posa di pozzetti di derivazione e collegamento alla rete esistente, secondo le indicazioni dell' ente gestore. Misurazione a metro lineare di cavidotto, al netto della luce dei pozzetti d'ispezione e/o raccordo.

Diametro mm 125

ML. 50

per euro 50

sommano € 2500,00

€ 48500,00